

MG MARIA ENZERSDORF
BAUVORHABEN "JOSEF LEEB GASSE, SÜDTIROLERSTRASSE"
KURZBESCHREIBUNG

	<p>Baustellengemeinkosten</p> <p>In jeder einzelnen Oberleistungsgruppe sind Positionen für die Baustellengemeinkosten enthalten.</p> <p>Anmerkung: Es ist <u>keine eigene Oberleistungsgruppe</u> für die Baustellengemeinkosten (Baustelleneinrichtung) vorgesehen.</p>
OG01	<p>JOSEF LEEB GASSE; Straßenbauarbeiten <i>(sh. Planbeilage Nr. 2 "J. Leeb Gasse, Straßenbau Lageplan 1:200")</i></p> <p>In der Josef Leeb Gasse sollen <u>12 Baumscheiben</u> neu hergestellt werden. Von diesen 12 Baumscheiben kommen 9 Stück in etwa an der gleichen Stelle zu liegen wie die bestehenden Baumscheiben. 3 Stück Baumscheiben werden an „neuen Stellen“ errichtet.</p> <p>Weiters sollen folgende Arbeiten ausgeführt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausfräsen der Wurzelstöcke bei den „alten“ Baumscheiben (insgesamt 18 Stk) • Verschließen von „nicht mehr benötigten“ Baumscheiben (6 Stück) • Fahrbahnsanierung (Bereich „alte“ Künetten) an 2 Stellen (insgesamt ca. 15m²) • Sanierungen am Gehsteig an 9 Stellen (insgesamt ca. 130m²) • Versetzen von bestehenden Einlaufgittern an eine andere Stelle (inkl. Ablaufleitungen) (3 Stück) • 6 Stk bestehende Einlaufgitter sollen erneuert werden (Einlaufschacht und Gitteraufsatz) • 6 Stk Kanal-Schachtdeckel sollen erneuert werden
OG 02	<p>SÜDTIROLERSTRASSE Herstellung einer Vorschüttung <i>(sh. Planbeilage Nr. 5 "Südtirolerstraße, Straßenbau Lageplan 1:200" - Vorschüttung im Bereich der Grundstücke 667, 668 und 669/1)</i> <i>(sh. Planbeilage Nr. 6 "Südtirolerstraße Profile 1:50" - Profil Nr. 2)</i></p> <p>Bei der Vorschüttung handelt es sich um eine Verbreiterung des bestehenden Umkehrplatzes. Die Abmessungen der Vorschüttung können wie folgt angegeben werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhe der Vorschüttung ca. 1,8m • Durchschnittliche Breite der Vorschüttung ca. 3m • Länge der Vorschüttung ca. 55m <p>Vorlaufend zur Vorschüttung soll der Humusabtrag (Stärke ca. 30cm) erfolgen und es soll ein Vlies verlegt werden. Der Zaun vor den Grundstücken 667 und 668 ist auf einer Länge von ca. 80m zu entfernen.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Verbreiterung des Umkehrplatzes</p> </div>

OG 03	<p>SÜDTIROLERSTRASSE - Auswechslung Kanal <i>(sh. Planbeilage Nr. 3 "Südtirolerstraße Einbauten Lageplan 1:200")</i> <i>(sh. Planbeilage Nr. 4 "Südtirolerstraße Längenschnitt Kanal 1:500/50")</i></p> <p>Auf einer Strecke von rd. 158m weist der bestehende Mischwasserkanal einen derart schlechten Zustand auf, dass neben dem bestehenden Kanal ein neuer Mischwasserkanal PP DN300 errichtet werden soll und der bestehende Kanal außer Betrieb genommen werden soll. Die Verlegetiefe beträgt zwischen 1,6m und 2,7m. Im Leistungsumfang enthalten ist auch die Neuherstellung von 15 Hausanschlüssen (Gesamtlänge ca. 75m) und die Herstellung der Anschlussleitungen von 6 Stk Einlaufgittern (Gesamtlänge ca. 25m).</p>
OG04	<p>SÜDTIROLERSTRASSE - Neuerrichtung Wasserleitung <i>(sh. Planbeilage Nr. 3 "Südtirolerstraße Einbauten Lageplan 1:200")</i></p> <p>Auf einer Strecke von rd. 220m weist die bestehende Wasserleitung einen derart schlechten Zustand auf, dass neben der bestehenden Wasserleitung eine neue Wasserleitung PE DN100 PN10 errichtet werden soll und die bestehende Wasserleitung außer Betrieb genommen werden soll. Die Verlegetiefe beträgt 1,5m. Die Verlegung erfolgt überwiegend im unbefestigten (geschotterten) Teil der Südtirolerstraße.. Im Leistungsumfang enthalten ist auch die Neuherstellung von 13 Hausanschlüssen mit einer Gesamtlänge von ca. 110m)</p> <p>An der Westseite wird die neue Wasserleitung an den Strang in der Urlaubskreuzstraße angebunden, wobei die Urlaubskreuzstraße (Landesstraße!) gequert wird.</p>
OG 05	<p>SÜDTIROLERSTRASSE - Einbautenkünette <i>(sh. Planbeilage Nr. 3 "Südtirolerstraße Einbauten Lageplan 1:200")</i></p> <p>Auf einer Länge von rd. 125m soll eine Einbautenkünette hergestellt werden. In dieser Einbautenkünette sollen folgende Leitungen geführt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telekom (die Kabel werden von der Telekom beigestellt, die Verlegung der Kabel ist Gegenstand dieser Ausschreibung) • Kabel der Fa. Kabelplus (Lieferung und Verlegung der Kabel erfolgt durch die Fa. Kabelplus) • Leerverrohrung DN100 (Lieferung und Verlegung der Leerverrohrung ist Gegenstand dieser Ausschreibung)
OG06	<p>SÜDTIROLERSTRASSE - Straßenbau <i>(sh. Planbeilage Nr. 5 "Südtirolerstraße Straßenbau Lageplan 1:200")</i> <i>(sh. Planbeilage Nr. 6 "Profile 1:50)</i></p> <p>Auf einer Fläche von rd. 870m² auf der Fahrbahn und auf einer Fläche von rd. 40m² am Gehsteig soll der Asphalt abgetragen werden.</p> <p>Anmerkung: Das Ausmaß des Asphaltabtrages im Zuge der Herstellung von Kanal und Wasserleitung ist bei den 870m² bzw. bei den 40m² in Abzug zu bringen.</p> <p>Im Bereich der Fahrbahn soll ein neuer Straßenaufbau hergestellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10cm -30cm Untere ungebundene Tragschichte Anmerkung: Auf Basis der Erkenntnisse aus dem Leitungsbau bzw. auf Basis von eigens hergestellten Suchschlitzen wird die Stärke der Auskofferung bzw. die Stärke der „Unteren ungebundenen Tragschichte“ eigens festgelegt. • 10cm Obere ungebundene Tragschichte • 10cm ACtrag • 3cm ACdeck <p>Im Zuge des Straßenbaues erfolgt auch die Errichtung eines Gehsteiges an der Nordseite der Südtirolerstraße (Breite 1,8m, Länge ca. 140m) sowie die Errichtung der gepflasterten Parkstreifen für Längsparker. Vor den Grundstücken Nr. 667 und 668 soll ein neuer Maschendrahtzaun mit 2 Einfahrtstoren hergestellt werden.</p>

Bauzeit:

Die Ausführung der Leistungen soll im Zeitraum 1.8.2017 bis 30.11.2017 erfolgen. Bei der Auftragsvergabe wird im Einvernehmen mit dem AN ein verbindlicher Bauzeitplan vereinbart.

Anmerkung:

Die Arbeiten in der J. Leeb Gasse sollen parallel zu den Arbeiten in der Südtirolerstraße ausgeführt werden.

Einbauten:

Vor Baubeginn sind vom AN die Einbauten zu erheben und es sind die Vorgaben der Einbautenträger einzuhalten.

Eigens hingewiesen wird auf folgende Einbauten:

- Josef Leeb Gasse: private Gasleitung zum Schloss Liechtenstein. Die Lage dieser Gasleitung ist durch mehrere Suchschlitze zu erkunden.
- Südtirolerstraße: private Gasleitung am Fußweg zwischen Südtirolerstraße und Urlaubskreuzstraße. Die Lage dieser Gasleitung ist durch mehrere Suchschlitze zu erkunden.

Gemeindestraße / Landesstraße

Bei der J. Leeb Gasse und bei der Südtirolerstraße handelt es sich um Gemeindestraßen. Bei der Urlaubskreuzstraße handelt es sich um eine Landesstraße (Querung der Wasserleitung!).