

**Leistungsverzeichnis / EUR**ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>Ausschreibungs LV / Geschlossenes LV (LT n.b. Lücken u. Z-Pos.)</b>										
<b>01</b>	<b>J. LEEB GASSE STRASSENBAU</b>									
<b>01 02</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>									
<b>01 02 01</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b>									
<b>01 02 01 01</b>	<b>Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten für die B</b>									
<b>01 02 01 01 A</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b>								1,00	PA
01 02 01	Einrichten der Baustelle									0,00
<b>01 02 02</b>	<b>Zeitgebundene Kosten der Baustelle</b>									
<b>01 02 02 01</b>	<b>Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des B</b>									
<b>01 02 02 01 B</b>	<b>Zeitgebundene Kosten Bauzeit Mo</b>								2,00	Mo
01 02 02	Zeitgebundene Kosten der Baustelle									0,00
<b>01 02 04</b>	<b>Räumen der Baustelle</b>									
<b>01 02 04 01</b>	<b>Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten für die Räu</b>									
<b>01 02 04 01 A</b>	<b>Räumen der Baustelle</b>								1,00	PA
01 02 04	Räumen der Baustelle									0,00
01 02	Baustellengemeinkosten									0,00
<b>01 06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>									
<b>01 06 01</b>	<b>Rodungsarbeiten</b>									
<b>01 06 01 11</b>	<b>Wurzelstock mit einem mittleren Durchmesser (D) an der Schni</b>									
<b>01 06 01 11 G</b>	<b>Wurzelstock D&gt;10-30cm fräsen + auffüllen t</b>							z	5,00	Stk
	Das Auffüllen soll mit der "Intensivmischung" (oder "Wiener Mischung") der Fa. Lengel/Schwadorf erfolgen. Die Beistellung dieser "Intensivmischung" wird nach der Position 07 980501 "Baustofflieferungen" eigens verrechnet.									
<b>01 06 01 11 H</b>	<b>Wurzelstock D&gt;30-60cm fräsen + auffüllen t</b>							z	5,00	Stk
	Das Auffüllen soll mit der "Intensivmischung" (oder "Wiener Mischung") der Fa. Lengel/Schwadorf erfolgen. Die Beistellung dieser "Intensivmischung" wird nach der Position 07 980501 "Baustofflieferungen" eigens verrechnet.									

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"

Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i> <i>ZZ</i> <i>V</i> <i>w</i> <i>G</i> <i>K</i> <i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
01 06 01 11 I	<b>Wurzelstock D&gt;60cm fräsen + auffüllen t=12</b>	z	8,00	Stk
	Das Auffüllen soll mit der "Intensivmischung" (oder "Wiener Mischung") der Fa. Lengel/Schwadorf erfolgen. Die Beistellung dieser "Intensivmischung" wird nach der Position 07 980501 "Baustofflieferungen" eigens verrechnet.			
01 06 01	Rodungsarbeiten			0,00
<b>01 06 15</b>	<b>Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen</b>			
01 06 15 31	Naturstein-Randsteine bzw. Bordsteine ohne Unterschied der A			
01 06 15 31 B	Naturrandstein abtragen + seitlich lagern		150,00	m
01 06 15 32	Aufzahlung auf Abtragspositionen für Naturrandsteine fahrbah			
01 06 15 32 A	Az Naturrandstein schonend abtragen		150,00	m
01 06 15 32 B	Az Naturrandstein reinigen		150,00	m
01 06 15	Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen			0,00
<b>01 06 16</b>	<b>Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.</b>			
01 06 16 01	Bituminöse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abste			
01 06 16 01 A	Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm abtragen + lad		65,00	m <sup>3</sup>
01 06 16 01 B	Bit. Schicht Fahrbahn >15-30 cm abtragen + l		5,00	m <sup>3</sup>
01 06 16 02	Bituminöse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abste			
01 06 16 02 C	Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen		70,00	m <sup>3</sup>
01 06 16 03	Bituminöse Decken und Tragschichten auf Gehsteigen, Radwegen			
01 06 16 03 A	Bit. Schicht.Gehst.Bahnst.<=10 cm abtragen +		20,00	m <sup>3</sup>
01 06 16 04	Bituminöse Decken und Tragschichten auf Gehsteigen, Radwegen			
01 06 16 04 C	Bit. Schicht Gehsteig, Bahnsteig wegschaffen		20,00	m <sup>3</sup>
01 06 16 11	Bituminöse Decken und Tragschichten inkl. allfälligen Unterb			
01 06 16 11 A	Bit. Schichten <=15 cm schneiden		70,00	m <sup>2</sup>
01 06 16 11 B	Bit. Schichten >15-30 cm schneiden		5,00	m <sup>2</sup>
01 06 16 18	Flächenfräsen von bituminösen Schichten auf Fahrbahnen und A			

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"

Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i> <i>ZZ</i> <i>V</i> <i>w</i> <i>G</i> <i>K</i> <i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>01 06 16 18 M</b>	<b>Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn &gt;0-4cm</b>		30,00	m <sup>2</sup>
<b>01 06 16 30</b>	<b>Bituminöses Fräsgut aus Decken und Tragschichten auf Fahrbah</b>			
<b>01 06 16 30 C</b>	<b>Bit. Fräsgut Fahrbahn wegschaffen</b>		1,20	m <sup>3</sup>
01 06 16	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.			0,00
<b>01 06 25</b>	<b>Bodenabtrag, Seitenentnahmen</b>			
<b>01 06 25 70</b>	<b>Suchschlitze in den Bodenklassen 1, 3 bis 5 herstellen. Su</b>			
<b>01 06 25 70 A</b>	<b>Suchschlitz herstellen</b>		20,00	m <sup>3</sup>
01 06 25	Bodenabtrag, Seitenentnahmen			0,00
01 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			0,00
<b>01 08</b>	<b>Gräben für Rohrleitungen und Kabel</b>			
<b>01 08 01</b>	<b>Aushub für Gräben</b>			
<b>01 08 01 03</b>	<b>Grabenaushub gesichert für die Bodenklassen 3-5, kombiniert</b>			
<b>01 08 01 03 A</b>	<b>Grabenaush.komb.Bokl.3-5 und laden, mit Gr</b>		20,00	m <sup>3</sup>
<b>01 08 01 30</b>	<b>Aushubmaterial Bodenklasse 1, 3-5 Leistung x. Verrechnet wi</b>			
<b>01 08 01 30 D</b>	<b>Aushubmat. Bokl.1,3-5 wegschaffen</b>		20,00	m <sup>3</sup>
01 08 01	Aushub für Gräben			0,00
<b>01 08 05</b>	<b>Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben</b>			
<b>01 08 05 03</b>	<b>Verfüllung von Gräben in der Leitungszone (untere und obere</b>			
<b>01 08 05 03 B</b>	<b>Verfüllen Leitungszone mit Sand, 0/4 herstelle</b>		10,00	m <sup>3</sup>
<b>01 08 05 04</b>	<b>Verfüllen von Gräben oberhalb der Leitungszone (Hauptverfüll</b>			
<b>01 08 05 04 B</b>	<b>Verfüllen Hauptverfüllung befest.,verdicht.m.z</b>		10,00	m <sup>3</sup>
<b>01 08 05 12</b>	<b>Füllmaterial für Gräben Hauptverfüllung Materialkategorie x,</b>			
<b>01 08 05 12 C</b>	<b>Füllmat. Hauptverf.frostsicheres Korngem C90/</b>		10,00	m <sup>3</sup>
01 08 05	Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben			0,00
01 08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel			0,00

**Leistungsverzeichnis / EUR**ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>01 10</b>	<b>Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme</b>									
<b>01 10 21</b>	<b>Rohre aus Polypropylen (PP)</b>									
01 10 21 01	Einschichtige Rohre aus PP SNx, DN/OD x mm liefern und verle									
01 10 21 01 C	Einsch. Rohr PP SN8, DN/OD 160								10,00	m
01 10 21 05	Aufzahlung für Formstücke zu einschichtigen Rohren aus PP un									
01 10 21 05 F	Aufz. Formstücke einsch. Rohr PP								500,00	VE
01 10 21	Rohre aus Polypropylen (PP)								0,00	
01 10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme								0,00	
<b>01 12</b>	<b>Schächte und Abdeckungen</b>									
<b>01 12 40</b>	<b>Schächte und Straßenabläufe aus Beton</b>									
01 12 40 66	Nassschlamm-Straßenabläufe aus Betonfertigteilen DN 450, Bet									
01 12 40 66 A	Nassschlamm-Straßenablauf DN450 Abl. DN1								10,00	Stk
01 12 40 67	Schachtteil Schaft oder Konus (DN x/x/h mm) für Straßenablauf									
01 12 40 67 A	Schachtteil Schaft DN450 kurz								10,00	Stk
01 12 40 70	Ausgleichsringe aus Beton C25/30/B5, abhebbar, DN x mm, Bauh									
01 12 40 70 A	Ausgleichsring Beton DN450, 60 mm								10,00	Stk
01 12 40	Schächte und Straßenabläufe aus Beton								0,00	
<b>01 12 50</b>	<b>Schachtabdeckungen, Einlaufgitter</b>									
01 12 50 04	Schachtabdeckung mit austauschbarem, rundem Deckel und runde									
01 12 50 04 E	Aust. Schachtabd. rd DN 600, 400 kN G+G,sn								6,00	Stk
01 12 50 50	Aufsätze mit nicht austauschbarem, rechteckigem Rost und Rah									
01 12 50 50 A	N.aust. Aufsatz 450/450, 250 kN G+G Pultfor								10,00	Stk
01 12 50 70	Schachtabdeckungen und Einlaufgitter bis zu x cm heben oder									
01 12 50 70 A	Schachtabd. heben/abs.<=10 cm LW<=700/7								16,00	Stk
01 12 50 71	Straßenkappen bis zu x cm heben oder absenken. Die Straßenk									
01 12 50 71 A	Straßenkappen heben/abs. <=10 cm								10,00	Stk

**Leistungsverzeichnis / EUR**ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
01 12 50	Schachtabdeckungen, Einlaufgitter								0,00	
01 12	Schächte und Abdeckungen								0,00	
<b>01 25</b>	<b>Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten</b>									
<b>01 25 01</b>	<b>Unterbauplanum</b>									
01 25 01 01	Unterbauplanum für x herstellen.									
01 25 01 01 A	Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen								250,00	m <sup>2</sup>
01 25 01 01 B	Unterbauplanum Gehsteige, Radwege, Bahnst								150,00	m <sup>2</sup>
01 25 01	Unterbauplanum								0,00	
<b>01 25 10</b>	<b>Ungebundene obere Tragschichten</b>									
01 25 10 01	Ungebundene obere Tragschichte im verdichteten Zustand x cm									
01 25 10 01 C	Ungebundene obere TS 10 cm, U3, 0/32, Fah								250,00	m <sup>2</sup>
01 25 10 11	Ungebundene obere Tragschichte im verdichteten Zustand x cm									
01 25 10 11 B	Ungebundene obere TS 10 cm, U3, 0/32, Gehs								150,00	m <sup>2</sup>
01 25 10	Ungebundene obere Tragschichten								0,00	
01 25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten								0,00	
<b>01 26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>									
<b>01 26 01</b>	<b>Vorarbeiten</b>									
01 26 01 01	Reinigen der Oberfläche von gebundenen Schichten. Die Leist									
01 26 01 01 A	Reinigen								400,00	m <sup>2</sup>
01 26 01 05	Vorspritzen mit Bitumenemulsion. Das Vorspritzmittel ist i									
01 26 01 05 A	Vorspritzen								400,00	m <sup>2</sup>
01 26 01	Vorarbeiten								0,00	
<b>01 26 02</b>	<b>Nähte, Fugen, spezieller Einbau</b>									
01 26 02 01	Fugenschluss in Asphalt-Deckschichten mit selbstklebendem									
01 26 02 01 B	Fugenschluss selbstklebend 10/35 mm								500,00	m

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"

Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
01 26 02 05	Ausasphaltieren neben dem Randstein									z
01 26 02 05 A	<b>Ausasphaltieren neben dem Randstein</b>							z	300,00	m
	Ausasphaltieren neben dem neu versetzten Randstein ca. 10cm breit. Stärke des Asphalts 10cm.									
01 26 02	Nähte, Fugen, spezieller Einbau									0,00
<b>01 26 10</b>	<b>Bituminöse Tragschichten m2</b>									
01 26 10 13	Bituminöse Tragschichte mit den Kennzeichnungen Sorte x, Grö									
01 26 10 13 D	AC32trag,70/100,T2,G4,10cm Fahrb/Abstellst								250,00	m <sup>2</sup>
01 26 10 46	Bituminöse Tragschichte mit den Kennzeichnungen Sorte x, Grö									
01 26 10 46 R	AC16trag,70/100,T2,G6, 6cm Gehst/Bahnst								150,00	m <sup>2</sup>
01 26 10	Bituminöse Tragschichten m2									0,00
<b>01 26 30</b>	<b>Bituminöse Deckschichten m2</b>									
01 26 30 20	Bituminöse Deckschicht mit den Kennzeichnungen Sorte x, Größ									
01 26 30 20 B	AC8deck,70/100,A1,G2, 3cm Fahrb/Abstell								250,00	m <sup>2</sup>
01 26 30 20 Q	AC8deck,70/100,A1,G2, 3cm Gehst/Bahnst								150,00	m <sup>2</sup>
01 26 30	Bituminöse Deckschichten m2									0,00
01 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten									0,00
<b>01 29</b>	<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>									
<b>01 29 01</b>	<b>Unterlagsbeton Pflasterarbeiten</b>									
01 29 01 01	Unterlagsbeton, Betonsorte x für Randbegrenzungen, einschlie									
01 29 01 01 A	Unterlagsbeton C16/20/X0 Randbegrenzung m								30,00	m <sup>3</sup>
01 29 01	Unterlagsbeton Pflasterarbeiten									0,00
<b>01 29 02</b>	<b>Randsteine ohne Anlauf ROA</b>									
01 29 02 01	Randsteine aus Gesteinsart x, Abmessungen x(b)/x(h) bzw. Typ									
01 29 02 01 K	Randst. Granit,30/20 ROA6, ZM gerade AN								150,00	m

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>01 29 02 01 L</b> Keiner	<b>Randst. Granit,30/20 ROA6, ZM gerade AG</b>								150,00	m
01 29 02	Randsteine ohne Anlauf ROA								0,00	
01 29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen								0,00	
01	J. LEEB GASSE STRASSENBAU								0,00	

**02 SÜDTIROLERSTRASSE VORSCHÜTTUNG****02 02 Baustellengemeinkosten****02 02 01 Einrichten der Baustelle**

**02 02 01 01 Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten für die B**

**02 02 01 01 A Einrichten der Baustelle** 1,00 PA

02 02 01 Einrichten der Baustelle 0,00

**02 02 02 Zeitgebundene Kosten der Baustelle**

**02 02 02 01 Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des B**

**02 02 02 01 B Zeitgebundene Kosten Bauzeit Mo** 0,25 Mo

02 02 02 Zeitgebundene Kosten der Baustelle 0,00

**02 02 04 Räumen der Baustelle**

**02 02 04 01 Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten für die Räu**

**02 02 04 01 A Räumen der Baustelle** 1,00 PA

02 02 04 Räumen der Baustelle 0,00

02 02 Baustellengemeinkosten 0,00

**02 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten****02 06 01 Rodungsarbeiten**

**02 06 01 03 Gehölz jeder Art mit einem Stammdurchmesser von x cm fällen,**

**02 06 01 03 A Gehölz >10-30 cm fällen + laden + wegschaff** 2,00 Stk

**02 06 01 03 B Gehölz >30-60 cm fällen + laden + wegschaff** 2,00 Stk

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
02 06 01 05	Wurzelstock jeder Art mit einem mittleren Durchmesser an der									
02 06 01 05 B	Wurzelstock >10-30 cm roden + wegschaffen								2,00	Stk
02 06 01 05 D	Wurzelstock >30-60 cm roden + wegschaffen								2,00	Stk
02 06 01	Rodungsarbeiten								0,00	
<b>02 06 05</b>	<b>Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung</b>									
02 06 05 01	Zaun jeder Art abtragen und x. Die Leistung beinhaltet auch									
02 06 05 01 A	Zaun abtragen + laden								80,00	m
02 06 05 03	Zaun jeder Art x. Verrechnet wird: das vor dem Abtrag ermi									
02 06 05 03 C	Zaun wegschaffen								80,00	m
02 06 05	Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung								0,00	
<b>02 06 25</b>	<b>Bodenabtrag, Seitenentnahmen</b>									
02 06 25 01	Oberboden Bodenklasse 1 mit Maschineneinsatz abtragen, auch									
02 06 25 01 A	Oberboden BKL1 abtragen + laden								60,00	m <sup>3</sup>
02 06 25 01 B	Oberboden BKL1 abtragen + seitlich lagern								60,00	m <sup>3</sup>
02 06 25 03	Oberboden Bodenklasse 1 x. Verrechnet wird: das Volumen de									
02 06 25 03 C	Oberboden BKL1 wegschaffen								60,00	m <sup>3</sup>
02 06 25 70	Suchschlitze in den Bodenklassen 1, 3 bis 5 herstellen. Su									
02 06 25 70 A	Suchschlitz herstellen								20,00	m <sup>3</sup>
02 06 25	Bodenabtrag, Seitenentnahmen								0,00	
<b>02 06 30</b>	<b>Schüttungen, Bodenstabilisierung, bewehrte Erde</b>									
02 06 30 01	Dammaufstandsfläche herstellen								150,00	m <sup>2</sup>
02 06 30 20	Schüttmaterial x liefern frei Verwendungsstelle durch den Au									
02 06 30 20 A	Schüttmaterial verdichtbar liefern								300,00	m <sup>3</sup>
02 06 30 25	Dammkörper u.dgl. schütten und verdichten. Diese Position f									
02 06 30 25 A	Dammkörper schütten und verdichten								300,00	m <sup>3</sup>



**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
02 06 30	Schüttungen, Bodenstabilisierung, bewehrte Erde								0,00	
<b>02 06 31</b>	<b>Geotextilien</b>									
<b>02 06 31 05</b>	<b>Geotextil liefern und verlegen für Untergrund Ux, Lastklasse</b>									
<b>02 06 31 05 D</b>	<b>Geotextil U2, LKL V, Korngröße &lt;63 mm</b>								150,00	m <sup>2</sup>
02 06 31	Geotextilien								0,00	
<b>02 06 40</b>	<b>Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz</b>									
<b>02 06 40 05</b>	<b>Oberboden andecken in einer mittleren Dicke von x cm. Der z</b>									
<b>02 06 40 05 C</b>	<b>Oberboden andecken 20 cm</b>								60,00	m <sup>3</sup>
02 06 40	Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz								0,00	
02 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten								0,00	
02	SÜDTIROLERSTRASSE VORSCHÜTTUNG								0,00	
<b>03</b>	<b>SÜDTIROLERSTRASSE KANAL (AUSWECHSLUNG)</b>									
<b>03 02</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>									
<b>03 02 01</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b>									
<b>03 02 01 01</b>	<b>Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten für die B</b>									
<b>03 02 01 01 A</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b>								1,00	PA
03 02 01	Einrichten der Baustelle								0,00	
<b>03 02 02</b>	<b>Zeitgebundene Kosten der Baustelle</b>									
<b>03 02 02 01</b>	<b>Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des B</b>									
<b>03 02 02 01 B</b>	<b>Zeitgebundene Kosten Bauzeit Mo</b>								1,00	Mo
03 02 02	Zeitgebundene Kosten der Baustelle								0,00	
<b>03 02 04</b>	<b>Räumen der Baustelle</b>									
<b>03 02 04 01</b>	<b>Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten für die Räu</b>									
<b>03 02 04 01 A</b>	<b>Räumen der Baustelle</b>								1,00	PA

**Leistungsverzeichnis / EUR**ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i> <i>ZZ</i> <i>V</i> <i>w</i> <i>G</i> <i>K</i> <i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
03 02 04	Räumen der Baustelle			0,00
<b>03 02 07</b>	<b>Sonderkosten</b>			
03 02 07 12	Einmaßskizzen für Bauteile bzw. Bereiche, welche nach Fertig			
03 02 07 12 B	Einmaßskizze Kanal		15,00	Stk
03 02 07	Sonderkosten			0,00
03 02	Baustellengemeinkosten			0,00
<b>03 06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>			
<b>03 06 10</b>	<b>Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile</b>			
03 06 10 25	Objekt abtragen und x. Die Leistung beinhaltet auch: das T			
03 06 10 25 A	Objekt abtragen + laden		1,00	PA
	Beschreibung: Bei den Schächten M7207/03, M7207/04, M7207/05, M7207/06, M7207/07 und M7207/08 (insgesamt 6 Schächte) ist jeweils der Konus freizulegen und zu entfernen.			
03 06 10 27	Objekt Abtragsmaterial x. Gesondert vergütet wird: der Abt			
03 06 10 27 C	Objekt Abtragsmaterial wegschaffen		1,00	PA
	Beschreibung: Bei den Schächten M7207/03, M7207/04, M7207/05, M7207/06, M7207/07 und M7207/08 (insgesamt 6 Schächte) ist jeweils der Konus freizulegen und zu entfernen.			
03 06 10	Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile			0,00
<b>03 06 16</b>	<b>Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.</b>			
03 06 16 01	Bituminöse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abste			
03 06 16 01 A	Bit. Schicht Fahrbahn <=15 cm abtragen + lad		35,00	m <sup>3</sup>
03 06 16 01 B	Bit. Schicht Fahrbahn >15-30 cm abtragen + l		5,00	m <sup>3</sup>
03 06 16 02	Bituminöse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abste			
03 06 16 02 C	Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen		40,00	m <sup>3</sup>
03 06 16 03	Bituminöse Decken und Tragschichten auf Gehsteigen, Radwegen			
03 06 16 03 A	Bit. Schicht.Gehst.Bahnst.<=10 cm abtragen +		1,00	m <sup>3</sup>
03 06 16 04	Bituminöse Decken und Tragschichten auf Gehsteigen, Radwegen			

**Leistungsverzeichnis / EUR**ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P ZZ V w G K V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
03 06 16 04 C	Bit. Schicht Gehsteig, Bahnsteig wegschaffen		1,00	m <sup>3</sup>
03 06 16 11	Bituminöse Decken und Tragschichten inkl. allfälligen Unterb			
03 06 16 11 A	Bit. Schichten <=15 cm schneiden		70,00	m <sup>2</sup>
03 06 16 11 B	Bit. Schichten >15-30 cm schneiden		10,00	m <sup>2</sup>
03 06 16	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		0,00	
<b>03 06 25</b>	<b>Bodenabtrag, Seitenentnahmen</b>			
03 06 25 70	Suchschlitze in den Bodenklassen 1, 3 bis 5 herstellen. Su			
03 06 25 70 A	Suchschlitz herstellen		20,00	m <sup>3</sup>
03 06 25	Bodenabtrag, Seitenentnahmen		0,00	
03 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten		0,00	
<b>03 08</b>	<b>Gräben für Rohrleitungen und Kabel</b>			
<b>03 08 01</b>	<b>Aushub für Gräben</b>			
03 08 01 03	Grabenaushub gesichert für die Bodenklassen 3-5, kombiniert			
03 08 01 03 A	Grabenaush.komb.Bokl.3-5 und laden, mit Gr		700,00	m <sup>3</sup>
03 08 01 11	Aufzählung zu Grabenaushubarbeiten für Anschlussleitungen.			
03 08 01 11 A	Aufz.Grabenaushub für Anschlussleitungen		220,00	m <sup>3</sup>
03 08 01 30	Aushubmaterial Bodenklasse 1, 3-5 Leistung x. Verrechnet wi			
03 08 01 30 D	Aushubmat. Bokl.1,3-5 wegschaffen		700,00	m <sup>3</sup>
03 08 01	Aushub für Gräben		0,00	
<b>03 08 03</b>	<b>Einbautensicherung und provisorische Kabelumlegungen</b>			
03 08 03 01	Einbautensicherung längs bzw. quer, DN x mm herstellen. Fac			
03 08 03 01 F	Einbautensicherung quer DN bis 200		50,00	m
03 08 03 01 G	Einbautensicherung quer DN > 200-600		5,00	m
03 08 03	Einbautensicherung und provisorische Kabelumlegungen		0,00	

**Leistungsverzeichnis / EUR**ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>03 08 05</b>	<b>Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben</b>									
<b>03 08 05 03</b>	<b>Verfüllung von Gräben in der Leitungszone (untere und obere</b>									
<b>03 08 05 03 B</b>	<b>Verfüllen Leitungszone mit Sand, 0/4 herstelle</b>								200,00	m <sup>3</sup>
<b>03 08 05 04</b>	<b>Verfüllen von Gräben oberhalb der Leitungszone (Hauptverfüll</b>									
<b>03 08 05 04 B</b>	<b>Verfüllen Hauptverfüllung befest.,verdicht.m.z</b>								500,00	m <sup>3</sup>
<b>03 08 05 06</b>	<b>Querriegel mit Material x zur Verhinderung der Grundwasserab</b>									
<b>03 08 05 06 B</b>	<b>Querriegel Lehmschlag</b>								10,00	m <sup>3</sup>
<b>03 08 05 12</b>	<b>Füllmaterial für Gräben Hauptverfüllung Materialkategorie x,</b>									
<b>03 08 05 12 C</b>	<b>Füllmat. Hauptverf.frostsicheres Korngem C90/</b>								500,00	m <sup>3</sup>
03 08 05	Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben								0,00	
03 08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel								0,00	

**03 10 Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme**

<b>03 10 21</b>	<b>Rohre aus Polypropylen (PP)</b>									
<b>03 10 21 01</b>	<b>Einschichtige Rohre aus PP SNx, DN/OD x mm liefern und verle</b>									
<b>03 10 21 01 C</b>	<b>Einsch. Rohr PP SN8, DN/OD 160</b>								120,00	m
Keiner										
<b>03 10 21 01 F</b>	<b>Einsch. Rohr PP SN8, DN/OD 315</b>								180,00	m
<b>03 10 21 05</b>	<b>Aufzahlung für Formstücke zu einschichtigen Rohren aus PP un</b>									
<b>03 10 21 05 F</b>	<b>Aufz. Formstücke einsch. Rohr PP</b>								3.000,00	VE
03 10 21	Rohre aus Polypropylen (PP)								0,00	
03 10	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme								0,00	

**03 12 Schächte und Abdeckungen**

<b>03 12 40</b>	<b>Schächte und Straßenabläufe aus Beton</b>									
<b>03 12 40 46</b>	<b>FT-Schachtböden aus Beton C30/37/XA1L/XA2T/XC4/XD3/XF1/C3A-f</b>									
<b>03 12 40 46 G</b>	<b>FT-Schachtboden, AS2, DN1000, MWD 12, Ku</b>								2,00	Stk
<b>03 12 40 46 J</b>	<b>FT-Schachtboden, AS2, DN1000, MWD 12, Ku</b>								5,00	Stk

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P Z Z V w G K V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>03 12 40 47</b>	<b>Aufzählung auf Positionen Schachtböden aus Betonfertigteilen</b>			
<b>03 12 40 47 C</b>	<b>Az Schachtbododen, AS2, DN1000, Kunststof</b>		3,00	Stk
<b>03 12 40 49</b>	<b>Aufzählung auf Positionen Schachtböden aus Betonfertigteilen</b>			
<b>03 12 40 49 A</b>	<b>Az Schachtboden Kunstst.AS2,Seitenzulauf n.</b>		2,00	Stk
<b>03 12 40 54</b>	<b>Schachtringe aus Beton C30/37/XA1L/XA2T/XC4/XD3/XF1/C3A-frei</b>			
<b>03 12 40 54 C</b>	<b>Schachtring, AS2, DN 1000 KGD MWD 12</b>		20,00	m
<b>03 12 40 61</b>	<b>Ausgleichsringe glatt oder verschiebesicher (vs), aus Beton</b>			
<b>03 12 40 61 E</b>	<b>Ausgleichsringe vs, AS2, Beton DN 625/&gt;50-</b>		7,00	Stk
<b>03 12 40 63</b>	<b>Aufzählung auf die Positionen Schachtringe für das Liefern u</b>			
<b>03 12 40 63 B</b>	<b>Aufz.Schachtkonus 1000/625, AS2, MWD 12</b>		7,00	Stk
<b>03 12 40 66</b>	<b>Nassschlamm-Straßenabläufe aus Betonfertigteilen DN 450, Bet</b>			
<b>03 12 40 66 A</b>	<b>Nassschlamm-Straßenablauf DN450 Abl. DN1</b>		6,00	Stk
<b>03 12 40 67</b>	<b>Schachtteil Schaft oder Konus (DN x/x/h mm) für Straßenablauf</b>			
<b>03 12 40 67 A</b>	<b>Schachtteil Schaft DN450 kurz</b>		6,00	Stk
<b>03 12 40 70</b>	<b>Ausgleichsringe aus Beton C25/30/B5, abhebbar, DN x mm, Bauh</b>			
<b>03 12 40 70 A</b>	<b>Ausgleichsring Beton DN450, 60 mm</b>		6,00	Stk
03 12 40	Schächte und Straßenabläufe aus Beton		0,00	
<b>03 12 42</b>	<b>Einsteighilfen</b>			
<b>03 12 42 04</b>	<b>Steighilfen Guss liefern und einbauen.</b>			
<b>03 12 42 04 A</b>	<b>Guss-Steighilfen</b>		60,00	Stk
03 12 42	Einsteighilfen		0,00	
<b>03 12 50</b>	<b>Schachtabdeckungen, Einlaufgitter</b>			
<b>03 12 50 04</b>	<b>Schachtabdeckung mit austauschbarem, rundem Deckel und runde</b>			
<b>03 12 50 04 E</b>	<b>Aust. Schachtabd. rd DN 600, 400 kN G+G,sn</b>		7,00	Stk
<b>03 12 50 50</b>	<b>Aufsätze mit nicht austauschbarem, rechteckigem Rost und Rah</b>			
<b>03 12 50 50 A</b>	<b>N.aust. Aufsatz 450/450, 250 kN G+G Pultfor</b>		6,00	Stk

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
03 12 50	Schachtabdeckungen, Einlaufgitter								0,00	
03 12	Schächte und Abdeckungen								0,00	
<b>03 31</b>	<b>Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten</b>									
<b>03 31 01</b>	<b>Beton und Stahlbeton</b>									
<b>03 31 01 01</b>	<b>Füllbeton herstellen, ausschließlich allfällig erforderliche</b>									
<b>03 31 01 01 A</b>	<b>Füllbeton X0(A)/F38</b>								15,00	m <sup>3</sup>
	Bauteil: <i>Das "alte" Kanalrohr Steinzeug DN200 soll auf einer Länge von ca. 160m mit Beton verfüllt werden.</i>									
03 31 01	Beton und Stahlbeton								0,00	
03 31	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten								0,00	
03	SÜDTIROLERSTRASSE KANAL (AUSWECHSLUNG)								0,00	
<b>04</b>	<b>SÜDTIROLERSTRASSE WASSERLEITUNG (AUSWECHSLUNG)</b>									
<b>04 02</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>									
<b>04 02 01</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b>									
<b>04 02 01 01</b>	<b>Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten für die B</b>									
<b>04 02 01 01 A</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b>								1,00	PA
04 02 01	Einrichten der Baustelle								0,00	
<b>04 02 02</b>	<b>Zeitgebundene Kosten der Baustelle</b>									
<b>04 02 02 01</b>	<b>Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des B</b>									
<b>04 02 02 01 B</b>	<b>Zeitgebundene Kosten Bauzeit Mo</b>								1,00	Mo
04 02 02	Zeitgebundene Kosten der Baustelle								0,00	
<b>04 02 04</b>	<b>Räumen der Baustelle</b>									
<b>04 02 04 01</b>	<b>Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten für die Räu</b>									
<b>04 02 04 01 A</b>	<b>Räumen der Baustelle</b>								1,00	PA
04 02 04	Räumen der Baustelle								0,00	

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>04 02 07</b>	<b>Sonderkosten</b>									
<b>04 02 07 12</b>	<b>Einmaßskizzen für Bauteile bzw. Bereiche, welche nach Fertig</b>									
<b>04 02 07 12 A</b>	<b>Einmaßskizze Wasserleitung</b>								13,00	Stk
04 02 07	Sonderkosten								0,00	
04 02	Baustellengemeinkosten								0,00	
<b>04 06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>									
<b>04 06 15</b>	<b>Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen</b>									
<b>04 06 15 31</b>	<b>Naturstein-Randsteine bzw. Bordsteine ohne Unterschied der A</b>									
<b>04 06 15 31 B</b>	<b>Naturrandstein abtragen + seitlich lagern</b>								10,00	m
<b>04 06 15 32</b>	<b>Aufzahlung auf Abtragspositionen für Naturrandsteine fahrbah</b>									
<b>04 06 15 32 A</b>	<b>Az Naturrandstein schonend abtragen</b>								10,00	m
<b>04 06 15 32 B</b>	<b>Az Naturrandstein reinigen</b>								10,00	m
04 06 15	Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen								0,00	
<b>04 06 16</b>	<b>Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.</b>									
<b>04 06 16 01</b>	<b>Bituminöse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abste</b>									
<b>04 06 16 01 A</b>	<b>Bit. Schicht Fahrbahn &lt;=15 cm abtragen + lad</b>								20,00	m <sup>3</sup>
<b>04 06 16 01 B</b>	<b>Bit. Schicht Fahrbahn &gt;15-30 cm abtragen + l</b>								5,00	m <sup>3</sup>
<b>04 06 16 02</b>	<b>Bituminöse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abste</b>									
<b>04 06 16 02 C</b>	<b>Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen</b>								25,00	m <sup>3</sup>
<b>04 06 16 03</b>	<b>Bituminöse Decken und Tragschichten auf Gehsteigen, Radwegen</b>									
<b>04 06 16 03 A</b>	<b>Bit. Schicht.Gehst.Bahnst.&lt;=10 cm abtragen +</b>								1,00	m <sup>3</sup>
<b>04 06 16 04</b>	<b>Bituminöse Decken und Tragschichten auf Gehsteigen, Radwegen</b>									
<b>04 06 16 04 C</b>	<b>Bit. Schicht Gehsteig, Bahnsteig wegschaffen</b>								1,00	m <sup>3</sup>
<b>04 06 16 11</b>	<b>Bituminöse Decken und Tragschichten inkl. allfälligen Unterb</b>									
<b>04 06 16 11 A</b>	<b>Bit. Schichten &lt;=15 cm schneiden</b>								30,00	m <sup>2</sup>

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>04 06 16 11 B</b>	<b>Bit. Schichten &gt;15-30 cm schneiden</b>								5,00	m <sup>2</sup>
04 06 16	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.								0,00	
<b>04 06 25</b>	<b>Bodenabtrag, Seitenentnahmen</b>									
<b>04 06 25 70</b>	<b>Suchschlitze in den Bodenklassen 1, 3 bis 5 herstellen. Su</b>									
<b>04 06 25 70 A</b>	<b>Suchschlitz herstellen</b>								10,00	m <sup>3</sup>
04 06 25	Bodenabtrag, Seitenentnahmen								0,00	
04 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten								0,00	
<b>04 08</b>	<b>Gräben für Rohrleitungen und Kabel</b>									
<b>04 08 01</b>	<b>Aushub für Gräben</b>									
<b>04 08 01 03</b>	<b>Grabenaushub gesichert für die Bodenklassen 3-5, kombiniert</b>									
<b>04 08 01 03 A</b>	<b>Grabenaush.komb.Bokl.3-5 und laden, mit Gr</b>								500,00	m <sup>3</sup>
<b>04 08 01 11</b>	<b>Aufzählung zu Grabenaushubarbeiten für Anschlussleitungen.</b>									
<b>04 08 01 11 A</b>	<b>Aufz.Grabenaushub für Anschlussleitungen</b>								150,00	m <sup>3</sup>
<b>04 08 01 30</b>	<b>Aushubmaterial Bodenklasse 1, 3-5 Leistung x. Verrechnet wi</b>									
<b>04 08 01 30 D</b>	<b>Aushubmat. Bokl.1,3-5 wegschaffen</b>								500,00	m <sup>3</sup>
04 08 01	Aushub für Gräben								0,00	
<b>04 08 03</b>	<b>Einbautensicherung und provisorische Kabelumlegungen</b>									
<b>04 08 03 01</b>	<b>Einbautensicherung längs bzw. quer, DN x mm herstellen. Fac</b>									
<b>04 08 03 01 F</b>	<b>Einbautensicherung quer DN bis 200</b>								50,00	m
<b>04 08 03 01 G</b>	<b>Einbautensicherung quer DN &gt; 200-600</b>								15,00	m
04 08 03	Einbautensicherung und provisorische Kabelumlegungen								0,00	
<b>04 08 05</b>	<b>Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben</b>									
<b>04 08 05 03</b>	<b>Verfüllung von Gräben in der Leitungszone (untere und obere</b>									
<b>04 08 05 03 B</b>	<b>Verfüllen Leitungszone mit Sand, 0/4 herstelle</b>								150,00	m <sup>3</sup>



**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P ZZ V w G K V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>04 08 05 04</b>	<b>Verfüllen von Gräben oberhalb der Leitungszone (Hauptverfüll</b>			
<b>04 08 05 04 B</b>	<b>Verfüllen Hauptverfüllung befest.,verdicht.m.z</b>		350,00	m <sup>3</sup>
<b>04 08 05 06</b>	<b>Querriegel mit Material x zur Verhinderung der Grundwasserab</b>			
<b>04 08 05 06 B</b>	<b>Querriegel Lehmschlag</b>		6,00	m <sup>3</sup>
<b>04 08 05 12</b>	<b>Füllmaterial für Gräben Hauptverfüllung Materialkategorie x,</b>			
<b>04 08 05 12 C</b>	<b>Füllmat. Hauptverf.frostsicheres Korngem C90/</b>		350,00	m <sup>3</sup>
04 08 05	Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben			0,00
04 08	Gräben für Rohrleitungen und Kabel			0,00
<b>04 09</b>	<b>Rohrleitungen, Wasserversorgung und Druckleitungen</b>			
<b>04 09 05</b>	<b>PE-Wasserleitungsrohre liefern und verlegen</b>			
<b>04 09 05 01</b>	<b>PE-Druckrohre PN 10, DN/OD x mm, liefern und verlegen.</b>			
<b>04 09 05 01 C</b>	<b>PE-Druckrohr PN 10 DN/OD 90 lief.u.verl.</b>		5,00	m
	Verbindung: <i>Schweißverbindung</i>			
<b>04 09 05 01 D</b>	<b>PE-Druckrohr PN 10 DN/OD 110 lief.u.verl.</b>		240,00	m
	Verbindung: <i>Schweißverbindung</i>			
<b>04 09 05 05</b>	<b>PE-Druckschlauchleitungen PN 10, PE 80, DN/OD x mm, liefern</b>			
<b>04 09 05 05 C</b>	<b>PE-Druckschlauchl.PN 10, PE 80 DN/OD 32 lief</b>		120,00	m
	Verbindung: <i>Steckverbindung</i>			
<b>04 09 05 10</b>	<b>Aufzählung für Formstücke für PE-Druckrohre unabhängig vom D</b>			
<b>04 09 05 10 A</b>	<b>Aufz.PE-Formstücke und Einbauteile liefern u</b>		1.000,00	VE
<b>04 09 05 10 B</b>	<b>Aufz.GJS-Formstücke und Einbauteile liefern</b>		2.000,00	VE
04 09 05	PE-Wasserleitungsrohre liefern und verlegen			0,00
<b>04 09 10</b>	<b>Rohrverbindungen und –trennungen bestehender Rohre</b>			
<b>04 09 10 07</b>	<b>Stumpfschweißverbindung an PE-Druckrohren DN/OD x mm, unabhä</b>			
<b>04 09 10 07 B</b>	<b>Stumpfschweißverb.PE-Dr.DN/OD&gt;50&lt;=110 he</b>		50,00	Stk
04 09 10	Rohrverbindungen und –trennungen bestehender Rohre			0,00

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>04 09 40</b>	<b>Schieber und Armaturen liefern und verlegen</b>									
<b>04 09 40 02</b>	<b>Flanschenschieber kurz, PN 16 liefern und verlegen. Schiebe</b>									
<b>04 09 40 02 G</b>	<b>Flanschensch.kurz GJS DN 80 PN 16 lief.u.ver</b>								1,00	Stk
<b>04 09 40 02 H</b>	<b>Flanschensch.kurz GJS DN 100 PN 16 lief.u.ve</b>								2,00	Stk
04 09 40	Schieber und Armaturen liefern und verlegen									0,00
<b>04 09 45</b>	<b>Hydranten liefern und verlegen</b>									
<b>04 09 45 04</b>	<b>Umfahrhydrant, DN x mm, PN 16, mit Fußkrümmer liefern und ve</b>									
<b>04 09 45 04 A</b>	<b>Umfahrhydr.m.Fußkrümmer DN 80 PN 16 lief.u</b>								1,00	Stk
04 09 45	Hydranten liefern und verlegen									0,00
<b>04 09 50</b>	<b>Anbohrschellen liefern und verlegen</b>									
<b>04 09 50 05</b>	<b>Anbohrschelle für Kunststoffrohre liefern und verlegen. Anb</b>									
<b>04 09 50 05 B</b>	<b>Anbohrschelle für Kst.DN/OD 110 lief.u.verl.</b>								13,00	Stk
04 09 50	Anbohrschellen liefern und verlegen									0,00
<b>04 09 55</b>	<b>Hausanschlussschieber liefern und verlegen</b>									
<b>04 09 55 01</b>	<b>Hausanschlussschieber aus Sphäroguss (GJS) DN x mm liefern u</b>									
<b>04 09 55 01 B</b>	<b>Hausanschlussschieber GJS Gew. DN 32 lief.u</b>								13,00	Stk
04 09 55	Hausanschlussschieber liefern und verlegen									0,00
<b>04 09 70</b>	<b>Einbaugarnituren liefern und verlegen</b>									
<b>04 09 70 04</b>	<b>Einbaugarnitur teleskopisch, DN x, 1,80 m, liefern und verle</b>									
<b>04 09 70 04 A</b>	<b>Einbaugarnitur tele. DN bis 100 bis 1,8 m lief.u</b>								3,00	Stk
<b>04 09 70 07</b>	<b>Einbaugarnitur-HA teleskopisch liefern und verlegen. Einbau</b>									
<b>04 09 70 07 A</b>	<b>HA-Einbaugarnitur teleskop. b.1,8 m lief.u.verl</b>								13,00	Stk
04 09 70	Einbaugarnituren liefern und verlegen									0,00

**Leistungsverzeichnis / EUR**ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P ZZ V w G K V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>04 09 71</b>	<b>Straßenkappen liefern und verlegen</b>			
<b>04 09 71 01</b>	<b>Straßenkappen aus Guss, bituminiert, für Hausanschlussschieb</b>			
<b>04 09 71 01 B</b>	<b>Straßenkappen f.HA-Schieber,schwer lief.u.ver</b>		13,00	Stk
<b>04 09 71 01 D</b>	<b>Straßenkappen f.Schieber,schwer lief.u.verl.</b>		3,00	Stk
<b>04 09 71 03</b>	<b>Unterlagsplatten für Straßenkappen für Hausanschluss- oder H</b>			
<b>04 09 71 03 E</b>	<b>Unterlagsplatten aus Kst.f.HA-Schieb.lief.u.ver</b>		13,00	Stk
<b>04 09 71 03 F</b>	<b>Unterlagsplatten aus Kst.f.Schieber lief.u.verl.</b>		3,00	Stk
04 09 71	Straßenkappen liefern und verlegen			0,00
<b>04 09 80</b>	<b>Sonstige Leistungen Wasserversorgung</b>			
<b>04 09 80 52</b>	<b>Desinfektion von Rohrleitungen mit Wasserstoffperoxyd (H2O2)</b>			
<b>04 09 80 52 A</b>	<b>Desinfektion Wasserstoffperoxyd bis DN 150</b>		1,00	Stk
<b>04 09 80 53</b>	Hausanschlussschacht für Wasserleitung			z
<b>04 09 80 53 A</b>	<b>Hausanschlussschacht für Wasserleitung lief</b>			z 2,00 Stk
	Es ist ein Hausanschlussschacht der Type "Wasserzählerschacht Wien" zu liefern und zu versetzen. Beschreibung des Schachtes: - Runder Fertigteilschacht DN1200 - Fertigteil Bodenplatte, eben - Fertigteil Abdeckplatte (für Einsatz im Grünland/Gartenbereich) mit runder Öffnung DN600 - Schachtdeckel DN600 - Tiefe des Schachtes (GOK bis Beton Sohle OK) ca. 2,0m - Im Schacht befindet sich ein gerader Betonsockel, an dem die Wasserzählerplatte befestigt werden kann - z.B. Type "Wasserzählerschacht Wien MA31" der Fa. Betonwerke Riefenthaler oder gleichwertig.			
04 09 80	Sonstige Leistungen Wasserversorgung			0,00
04 09	Rohrleitungen, Wasserversorgung und Druckleitungen			0,00

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>04 11</b>	<b>Kabelarbeiten</b>									
<b>04 11 08</b>	<b>Kabelabdeckungen und Leitungswarnbänder</b>									
<b>04 11 08 04</b>	<b>Leitungs- oder Ortungswarnbänder aus Kunststoff Material x,</b>									
<b>04 11 08 04 B</b>	<b>Leitungswarnband PE 40/0,25 mm</b>								240,00	m
04 11 08	Kabelabdeckungen und Leitungswarnbänder								0,00	
04 11	Kabelarbeiten								0,00	
<b>04 25</b>	<b>Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten</b>									
<b>04 25 01</b>	<b>Unterbauplanum</b>									
<b>04 25 01 01</b>	<b>Unterbauplanum für x herstellen.</b>									
<b>04 25 01 01 A</b>	<b>Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen</b>								30,00	m <sup>2</sup>
<b>04 25 01 01 B</b>	<b>Unterbauplanum Gehsteige, Radwege, Bahnst</b>								10,00	m <sup>2</sup>
04 25 01	Unterbauplanum								0,00	
04 25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten								0,00	
<b>04 26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>									
<b>04 26 02</b>	<b>Nähte, Fugen, spezieller Einbau</b>									
<b>04 26 02 01</b>	<b>Fugenschluss in Asphalt-Deckschichten mit selbstklebendem</b>									
<b>04 26 02 01 B</b>	<b>Fugenschluss selbstklebend 10/35 mm</b>								30,00	m
04 26 02	Nähte, Fugen, spezieller Einbau								0,00	
<b>04 26 10</b>	<b>Bituminöse Tragschichten m2</b>									
<b>04 26 10 13</b>	<b>Bituminöse Tragschichte mit den Kennzeichnungen Sorte x, Grö</b>									
<b>04 26 10 13 D</b>	<b>AC32trag,70/100,T2,G4,10cm Fahrb/Abstellst</b>								60,00	m <sup>2</sup>
<b>04 26 10 46</b>	<b>Bituminöse Tragschichte mit den Kennzeichnungen Sorte x, Grö</b>									
<b>04 26 10 46 R</b>	<b>AC16trag,70/100,T2,G6, 6cm Gehst/Bahnst</b>								10,00	m <sup>2</sup>
04 26 10	Bituminöse Tragschichten m2								0,00	

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P Z Z V w G K V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>04 26 30</b>	<b>Bituminöse Deckschichten m2</b>			
<b>04 26 30 20</b>	<b>Bituminöse Deckschicht mit den Kennzeichnungen Sorte x, Größ</b>			
<b>04 26 30 20 Q</b>	<b>AC8deck,70/100,A1,G2, 3cm Gehst/Bahnst</b>		10,00	m <sup>2</sup>
04 26 30	Bituminöse Deckschichten m2			0,00
<b>04 26 32</b>	<b>Modifizierte bituminöse Deckschichten m2</b>			
<b>04 26 32 40</b>	<b>Modifizierte bituminöse Deckschicht mit den Kennzeichnungen</b>			
<b>04 26 32 40 C</b>	<b>AC11deck,PmB45/80-65,A1,G1, Ka18, 4cm Fa</b>		30,00	m <sup>2</sup>
04 26 32	Modifizierte bituminöse Deckschichten m2			0,00
04 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten			0,00
<b>04 29</b>	<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>			
<b>04 29 01</b>	<b>Unterlagsbeton Pflasterarbeiten</b>			
<b>04 29 01 01</b>	<b>Unterlagsbeton, Betonsorte x für Randbegrenzungen, einschlie</b>			
<b>04 29 01 01 A</b>	<b>Unterlagsbeton C16/20/X0 Randbegrenzung m</b>		1,00	m <sup>3</sup>
04 29 01	Unterlagsbeton Pflasterarbeiten			0,00
<b>04 29 02</b>	<b>Randsteine ohne Anlauf ROA</b>			
<b>04 29 02 01</b>	<b>Randsteine aus Gesteinsart x, Abmessungen x(b)/x(h) bzw. Typ</b>			
<b>04 29 02 01 L</b>	<b>Randst. Granit,30/20 ROA6, ZM gerade AG</b>		10,00	m
04 29 02	Randsteine ohne Anlauf ROA			0,00
04 29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen			0,00
04	SÜDTIROLERSTRASSE WASSERLEITUNG (AUSWECHSLUNG)			0,00

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i> <i>ZZ</i> <i>V</i> <i>w</i> <i>G</i> <i>K</i> <i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>05</b>	<b>SÜDTIROLERSTRASSE EINBAUTENKÜNETTE</b>			
<b>05 02</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>			
<b>05 02 01</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b>			
<b>05 02 01 01</b>	<b>Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten für die B</b>			
<b>05 02 01 01 A</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b>		1,00	PA
05 02 01	Einrichten der Baustelle			0,00
<b>05 02 02</b>	<b>Zeitgebundene Kosten der Baustelle</b>			
<b>05 02 02 01</b>	<b>Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des B</b>			
<b>05 02 02 01 B</b>	<b>Zeitgebundene Kosten Bauzeit Mo</b>		0,25	Mo
05 02 02	Zeitgebundene Kosten der Baustelle			0,00
<b>05 02 04</b>	<b>Räumen der Baustelle</b>			
<b>05 02 04 01</b>	<b>Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten für die Räu</b>			
<b>05 02 04 01 A</b>	<b>Räumen der Baustelle</b>		1,00	PA
05 02 04	Räumen der Baustelle			0,00
05 02	Baustellengemeinkosten			0,00
<b>05 06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>			
<b>05 06 25</b>	<b>Bodenabtrag, Seitenentnahmen</b>			
<b>05 06 25 70</b>	<b>Suchschlitze in den Bodenklassen 1, 3 bis 5 herstellen. Su</b>			
<b>05 06 25 70 A</b>	<b>Suchschlitz herstellen</b>		10,00	m <sup>3</sup>
05 06 25	Bodenabtrag, Seitenentnahmen			0,00
05 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten			0,00

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"

Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>05 08</b>	<b>Gräben für Rohrleitungen und Kabel</b>									
<b>05 08 01</b>	<b>Aushub für Gräben</b>									
<b>05 08 01 03</b>	<b>Grabenaushub gesichert für die Bodenklassen 3-5, kombiniert</b>									
<b>05 08 01 03 A</b>	<b>Grabenaush.komb.Bokl.3-5 und laden, mit Gr</b>								90,00	m <sup>3</sup>
<b>05 08 01 11</b>	<b>Aufzählung zu Grabenaushubarbeiten für Anschlussleitungen.</b>									
<b>05 08 01 11 A</b>	<b>Aufz.Grabenaushub für Anschlussleitungen</b>								10,00	m <sup>3</sup>
<b>05 08 01 30</b>	<b>Aushubmaterial Bodenklasse 1, 3-5 Leistung x. Verrechnet wi</b>									
<b>05 08 01 30 D</b>	<b>Aushubmat. Bokl.1,3-5 wegschaffen</b>								90,00	m <sup>3</sup>
<b>05 08 01</b>	<b>Aushub für Gräben</b>									0,00
<b>05 08 05</b>	<b>Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben</b>									
<b>05 08 05 03</b>	<b>Verfüllung von Gräben in der Leitungszone (untere und obere</b>									
<b>05 08 05 03 B</b>	<b>Verfüllen Leitungszone mit Sand, 0/4 herstelle</b>								30,00	m <sup>3</sup>
<b>05 08 05 04</b>	<b>Verfüllen von Gräben oberhalb der Leitungszone (Hauptverfüll</b>									
<b>05 08 05 04 B</b>	<b>Verfüllen Hauptverfüllung befest.,verdicht.m.z</b>								60,00	m <sup>3</sup>
<b>05 08 05 12</b>	<b>Füllmaterial für Gräben Hauptverfüllung Materialkategorie x,</b>									
<b>05 08 05 12 C</b>	<b>Füllmat. Hauptverf.frostsicheres Korngem C90/</b>								60,00	m <sup>3</sup>
<b>05 08 05</b>	<b>Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben</b>									0,00
<b>05 08</b>	<b>Gräben für Rohrleitungen und Kabel</b>									0,00
<b>05 11</b>	<b>Kabelarbeiten</b>									
<b>05 11 03</b>	<b>Kabelschutzrohre</b>									
<b>05 11 03 01</b>	<b>Kabelschutzrohre (KSR) mit Langmuffe aus PVC-U gemäß Regelpl</b>									
<b>05 11 03 01 A</b>	<b>KSR PVC-U Langmuffe DN/OD 110 liefern und</b>								140,00	m
<b>05 11 03</b>	<b>Kabelschutzrohre</b>									0,00
<b>05 11 08</b>	<b>Kabelabdeckungen und Leitungswarnbänder</b>									
<b>05 11 08 04</b>	<b>Leitungs- oder Ortungswarnbänder aus Kunststoff Material x,</b>									

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>05 11 08 04 B</b> Keiner	<b>Leitungswarnband PE 40/0,25 mm</b>								140,00	m
05 11 08	Kabelabdeckungen und Leitungswarnbänder								0,00	
<b>05 11 18</b>	<b>Einbringen und Auslegen von Kabeln</b>									
<b>05 11 18 01</b>	<b>Mit dieser Position wird das Auslegen von Kabeln und PE-Rohr</b>									
<b>05 11 18 01 D</b>	<b>Kunststoffkabel bis 20 mm auslegen</b>								420,00	m
05 11 18	Einbringen und Auslegen von Kabeln								0,00	
05 11	Kabelarbeiten								0,00	
05	SÜDTIROLERSTRASSE EINBAUTENKÜNETTE								0,00	
<b>06</b>	<b>SÜDTIROLERSTRASSE STRASSENBAU</b>									
<b>06 02</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>									
<b>06 02 01</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b>									
<b>06 02 01 01</b>	<b>Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten für die B</b>									
<b>06 02 01 01 A</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b>								1,00	PA
06 02 01	Einrichten der Baustelle								0,00	
<b>06 02 02</b>	<b>Zeitgebundene Kosten der Baustelle</b>									
<b>06 02 02 01</b>	<b>Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des B</b>									
<b>06 02 02 01 B</b>	<b>Zeitgebundene Kosten Bauzeit Mo</b>								1,50	Mo
06 02 02	Zeitgebundene Kosten der Baustelle								0,00	
<b>06 02 04</b>	<b>Räumen der Baustelle</b>									
<b>06 02 04 01</b>	<b>Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten für die Räu</b>									
<b>06 02 04 01 A</b>	<b>Räumen der Baustelle</b>								1,00	PA
06 02 04	Räumen der Baustelle								0,00	
06 02	Baustellengemeinkosten								0,00	



**Leistungsverzeichnis / EUR**ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>06 03</b>	<b>Maschendrahtzaun herstellen</b>									<b>z</b>
<b>06 03 03</b>	<b>Maschendrahtzaun herstellen</b>									<b>z</b>
<b>06 03 03 01</b>	Maschendrahtzaun herstellen									<b>z</b>
<b>06 03 03 01 A</b>	<b>Maschendrahtzaun herstellen 2,00m hoch</b>							<b>z</b>	<b>80,00</b>	<b>m</b>
	Liefern und versetzen eines Maschendrahtzaunes - Maschendrahtzaun Drahtstärke mind. 2,8mm, grün beschichtet, Maschenweite 50mm - Zaunsteher im Abstand von max. 2,5m zueinander (Zaunsteher einbetoniert) - Abspannsäulen im Abstand von max. 25m zueinander (Abspannsäulen einbetoniert)									
<b>06 03 03 01 B</b>	<b>Zauntor 2,00m hoch; 2,5m breit</b>							<b>z</b>	<b>2,00</b>	<b>Stk</b>
	Zauntor liefern und herstellen. - Zauntor 2 flügelig - inkl. zugehöriger Torsteher									
06 03 03	Maschendrahtzaun herstellen									0,00
06 03	Maschendrahtzaun herstellen									0,00
<b>06 06</b>	<b>Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten</b>									
<b>06 06 15</b>	<b>Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen</b>									
<b>06 06 15 31</b>	<b>Naturstein-Randsteine bzw. Bordsteine ohne Unterschied der A</b>									
<b>06 06 15 31 B</b>	<b>Naturrandstein abtragen + seitlich lagern</b>								<b>40,00</b>	<b>m</b>
<b>06 06 15 32</b>	<b>Aufzählung auf Abtragspositionen für Naturrandsteine fahrbah</b>									
<b>06 06 15 32 A</b>	<b>Az Naturrandstein schonend abtragen</b>								<b>40,00</b>	<b>m</b>
<b>06 06 15 32 B</b>	<b>Az Naturrandstein reinigen</b>								<b>40,00</b>	<b>m</b>
06 06 15	Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen									0,00
<b>06 06 16</b>	<b>Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.</b>									
<b>06 06 16 01</b>	<b>Bituminöse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abste</b>									
<b>06 06 16 01 A</b>	<b>Bit. Schicht Fahrbahn &lt;=15 cm abtragen + lad</b>								<b>75,00</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>06 06 16 01 B</b>	<b>Bit. Schicht Fahrbahn &gt;15-30 cm abtragen + l</b>								<b>5,00</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>06 06 16 02</b>	<b>Bituminöse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abste</b>									

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P ZZ V w G K V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
06 06 16 02 C	Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen		80,00	m <sup>3</sup>
06 06 16 03	Bituminöse Decken und Tragschichten auf Gehsteigen, Radwegen			
06 06 16 03 A	Bit. Schicht.Gehst.Bahnst.<=10 cm abtragen +		5,00	m <sup>3</sup>
06 06 16 04	Bituminöse Decken und Tragschichten auf Gehsteigen, Radwegen			
06 06 16 04 C	Bit. Schicht Gehsteig, Bahnsteig wegschaffen		5,00	m <sup>3</sup>
06 06 16 11	Bituminöse Decken und Tragschichten inkl. allfälligen Unterb			
06 06 16 11 A	Bit. Schichten <=15 cm schneiden		20,00	m <sup>2</sup>
06 06 16 11 B	Bit. Schichten >15-30 cm schneiden		5,00	m <sup>2</sup>
06 06 16	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.		0,00	
<b>06 06 25</b>	<b>Bodenabtrag, Seitenentnahmen</b>			
06 06 25 30	Streifenförmiger Kofferaushub bis zu einer Breite von 2,50 m			
06 06 25 30 A	Kofferaushub BKL3-5 abtragen + laden		700,00	m <sup>3</sup>
06 06 25 31	Streifenförmiger Kofferaushub bis zu einer Breite von 2,50 m			
06 06 25 31 C	Kofferaushub BKL3-5 wegschaffen		700,00	m <sup>3</sup>
06 06 25	Bodenabtrag, Seitenentnahmen		0,00	
<b>06 06 31</b>	<b>Geotextilien</b>			
06 06 31 05	Geotextil liefern und verlegen für Untergrund Ux, Lastklasse			
06 06 31 05 E	Geotextil U3, LKL I-IV, Korngröße <63 mm		250,00	m <sup>2</sup>
06 06 31	Geotextilien		0,00	
<b>06 06 40</b>	<b>Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz</b>			
06 06 40 01	Oberboden liefern mit einem Gehalt an organischer Substanz v			
06 06 40 01 A	Oberboden liefern org. Substanz mind. 1,5 %		35,00	m <sup>3</sup>
06 06 40 05	Oberboden andecken in einer mittleren Dicke von x cm. Der z			
06 06 40 05 A	Oberboden andecken 10 cm		35,00	m <sup>3</sup>

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
06 06 40	Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz								0,00	
06 06	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten								0,00	

**06 12 Schächte und Abdeckungen****06 12 50 Schachtabdeckungen, Einlaufgitter**

06 12 50 70	Schachtabdeckungen und Einlaufgitter bis zu x cm heben oder									
06 12 50 70 A	Schachtabd. heben/abs.<=10 cm LW<=700/7								15,00	Stk
06 12 50 71	Straßenkappen bis zu x cm heben oder absenken. Die Straßenk									
06 12 50 71 A	Straßenkappen heben/abs. <=10 cm								20,00	Stk
06 12 50	Schachtabdeckungen, Einlaufgitter								0,00	
06 12	Schächte und Abdeckungen								0,00	

**06 25 Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten****06 25 01 Unterbauplanum**

06 25 01 01	Unterbauplanum für x herstellen.									
06 25 01 01 A	Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen								1.400,00	m <sup>2</sup>
06 25 01 01 B	Unterbauplanum Gehsteige, Radwege, Bahnst								300,00	m <sup>2</sup>
06 25 01	Unterbauplanum								0,00	

**06 25 05 Ungebundene untere Tragschichten**

06 25 05 01	Ungebundene untere Tragschichte (Frostschuttschicht) im verd									
06 25 05 01 C	Ungebundene untere TS 15-30 cm,U6,0/63,F								420,00	m <sup>3</sup>
06 25 05 11	Ungebundene untere Tragschichte (Frostschuttschicht) im verd									
06 25 05 11 B	Ungebundene untere TS 15-30cm,U7,0/63,Gehs								30,00	m <sup>3</sup>
06 25 05	Ungebundene untere Tragschichten								0,00	

**06 25 10 Ungebundene obere Tragschichten**

06 25 10 01	Ungebundene obere Tragschichte im verdichteten Zustand x cm									
06 25 10 01 C	Ungebundene obere TS 10 cm, U3, 0/32, Fah								1.400,00	m <sup>2</sup>

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>06 25 10 11</b>	<b>Ungebundene obere Tragschichte im verdichteten Zustand x cm</b>									
<b>06 25 10 11 B</b>	<b>Ungebundene obere TS 10 cm, U3, 0/32, Gehs</b>								300,00	m <sup>2</sup>
06 25 10	Ungebundene obere Tragschichten								0,00	
06 25	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten								0,00	
<b>06 26</b>	<b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>									
<b>06 26 01</b>	<b>Vorarbeiten</b>									
<b>06 26 01 01</b>	<b>Reinigen der Oberfläche von gebundenen Schichten. Die Leist</b>									
<b>06 26 01 01 A</b>	<b>Reinigen</b>								1.150,00	m <sup>2</sup>
<b>06 26 01 05</b>	<b>Vorspritzen mit Bitumenemulsion. Das Vorspritzmittel ist i</b>									
<b>06 26 01 05 A</b>	<b>Vorspritzen</b>								1.150,00	m <sup>2</sup>
06 26 01	Vorarbeiten								0,00	
<b>06 26 02</b>	<b>Nähte, Fugen, spezieller Einbau</b>									
<b>06 26 02 01</b>	<b>Fugenanschluss in Asphalt-Deckschichten mit selbstklebendem</b>									
<b>06 26 02 01 B</b>	<b>Fugenanschluss selbstklebend 10/35 mm</b>								50,00	m
06 26 02	Nähte, Fugen, spezieller Einbau								0,00	
<b>06 26 10</b>	<b>Bituminöse Tragschichten m2</b>									
<b>06 26 10 13</b>	<b>Bituminöse Tragschichte mit den Kennzeichnungen Sorte x, Grö</b>									
<b>06 26 10 13 D</b>	<b>AC32trag,70/100,T2,G4,10cm Fahrb/Abstellst</b>								1.150,00	m <sup>2</sup>
<b>06 26 10 46</b>	<b>Bituminöse Tragschichte mit den Kennzeichnungen Sorte x, Grö</b>									
<b>06 26 10 46 R</b>	<b>AC16trag,70/100,T2,G6, 6cm Gehst/Bahnst</b>								300,00	m <sup>2</sup>
06 26 10	Bituminöse Tragschichten m2								0,00	
<b>06 26 30</b>	<b>Bituminöse Deckschichten m2</b>									
<b>06 26 30 20</b>	<b>Bituminöse Deckschicht mit den Kennzeichnungen Sorte x, Größ</b>									
<b>06 26 30 20 B</b>	<b>AC8deck,70/100,A1,G2, 3cm Fahrb/Abstell</b>								1.150,00	m <sup>2</sup>
<b>06 26 30 20 Q</b>	<b>AC8deck,70/100,A1,G2, 3cm Gehst/Bahnst</b>								300,00	m <sup>2</sup>

**Leistungsverzeichnis / EUR**ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i> <i>ZZ</i> <i>V</i> <i>w</i> <i>G</i> <i>K</i> <i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
06 26 30	Bituminöse Deckschichten m2			0,00
06 26	Bituminöse Trag- und Deckschichten			0,00
<b>06 29</b>	<b>Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen</b>			
<b>06 29 01</b>	<b>Unterlagsbeton Pflasterarbeiten</b>			
<b>06 29 01 01</b>	<b>Unterlagsbeton, Betonsorte x für Randbegrenzungen, einschlie</b>			
<b>06 29 01 01 A</b>	<b>Unterlagsbeton C16/20/X0 Randbegrenzung m</b>		36,00	m <sup>3</sup>
06 29 01	Unterlagsbeton Pflasterarbeiten			0,00
<b>06 29 02</b>	<b>Randsteine ohne Anlauf ROA</b>			
<b>06 29 02 01</b>	<b>Randsteine aus Gesteinsart x, Abmessungen x(b)/x(h) bzw. Typ</b>			
<b>06 29 02 01 K</b>	<b>Randst. Granit,30/20 ROA6, ZM gerade AN</b>		320,00	m
<b>06 29 02 01 L</b>	<b>Randst. Granit,30/20 ROA6, ZM gerade AG</b>		40,00	m
06 29 02	Randsteine ohne Anlauf ROA			0,00
<b>06 29 08</b>	<b>Pflasterplatten</b>			
<b>06 29 08 55</b>	<b>Ökopflaster aus Beton mit oder ohne grüner Fuge, wasserdurch</b>			
<b>06 29 08 55 B</b>	<b>Ökopflaster Beton 8 cm,&gt;50 St/m2</b>		250,00	m <sup>2</sup>
06 29 08	Pflasterplatten			0,00
06 29	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen			0,00
06	SÜDTIROLERSTRASSE STRASSENBAU			0,00
<b>07</b>	<b>REGIEARBEITEN</b>			
<b>07 98</b>	<b>Regiearbeiten</b>			
<b>07 98 01</b>	<b>Regie Arbeiter</b>			
<b>07 98 01 01</b>	<b>Bauarbeiter Mischpreis</b>		60,00	h
07 98 01	Regie Arbeiter			0,00

**Leistungsverzeichnis / EUR**

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P</i>	<i>ZZ</i>	<i>V</i>	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>K</i>	<i>V</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>
<b>07 98 03</b>	<b>Regie Geräte nach h inkl. Bedienung</b>									
07 98 03 01	Einsatz von Transportgeräten x mit einer Nutzlast von x t.									
07 98 03 01 B	LKW > 5-9 t Nutzlast, Kipper								30,00	h
07 98 03 02	Aufzahlung auf die Positionen Transportgeräte für einen hydr									
07 98 03 02 A	Aufz. für hydraulischen Ladekran bis 1,5 t Trag								30,00	h
07 98 03 03	Einsatz von Erdbaugeräten x mit einem Eigengewicht von x t b									
07 98 03 03 D	Radbagger > 6-10 t								30,00	h
07 98 03	Regie Geräte nach h inkl. Bedienung								0,00	
<b>07 98 04</b>	<b>Regie Geräte nach h exkl. Bedienung</b>									
07 98 04 01	Einsatz eines fahrbaren Kompressors mit einer Leistung von x									
07 98 04 01 A	Kompressor >= 11-75 kW								30,00	h
07 98 04	Regie Geräte nach h exkl. Bedienung								0,00	
<b>07 98 05</b>	<b>Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen</b>									
07 98 05 01	Baustofflieferungen								4.000,00	VE
07 98 05 02	Fremdleistungen								4.000,00	VE
07 98 05	Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen								0,00	
07 98	Regiearbeiten								0,00	
07	REGIEARBEITEN								0,00	

## Leistungsverzeichnis / EUR

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

### Zusammenstellung (EUR)

UG	010201	Einrichten der Baustelle
UG	010202	Zeitgebundene Kosten der Baustelle
UG	010204	Räumen der Baustelle
LG	0102	Baustellengemeinkosten
UG	010601	Rodungsarbeiten
UG	010615	Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen
UG	010616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.
UG	010625	Bodenabtrag, Seitenentnahmen
LG	0106	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten
UG	010801	Aushub für Gräben
UG	010805	Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben
LG	0108	Gräben für Rohrleitungen und Kabel
UG	011021	Rohre aus Polypropylen (PP)
LG	0110	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme
UG	011240	Schächte und Straßenabläufe aus Beton
UG	011250	Schachtabdeckungen, Einlaufgitter
LG	0112	Schächte und Abdeckungen
UG	012501	Unterbauplanum
UG	012510	Ungebundene obere Tragschichten
LG	0125	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten
UG	012601	Vorarbeiten
UG	012602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau
UG	012610	Bituminöse Tragschichten m2
UG	012630	Bituminöse Deckschichten m2
LG	0126	Bituminöse Trag- und Deckschichten
UG	012901	Unterlagsbeton Pflasterarbeiten
UG	012902	Randsteine ohne Anlauf ROA
LG	0129	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen
OG	01	J. LEEB GASSE STRASSENBAU
UG	020201	Einrichten der Baustelle
UG	020202	Zeitgebundene Kosten der Baustelle
UG	020204	Räumen der Baustelle

## Leistungsverzeichnis / EUR

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"  
Ausschreibungs LV

LG	0202	Baustellengemeinkosten
UG	020601	Rodungsarbeiten
UG	020605	Abtrag Zäune, Geländer, Straßenausrüstung
UG	020625	Bodenabtrag, Seitenentnahmen
UG	020630	Schüttungen, Bodenstabilisierung, bewehrte Erde
UG	020631	Geotextilien
UG	020640	Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz
LG	0206	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten
OG	02	SÜDTIROLERSTRASSE VORSCHÜTTUNG
UG	030201	Einrichten der Baustelle
UG	030202	Zeitgebundene Kosten der Baustelle
UG	030204	Räumen der Baustelle
UG	030207	Sonderkosten
LG	0302	Baustellengemeinkosten
UG	030610	Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile
UG	030616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.
UG	030625	Bodenabtrag, Seitenentnahmen
LG	0306	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten
UG	030801	Aushub für Gräben
UG	030803	Einbautensicherung und provisorische Kabelumlegungen
UG	030805	Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben
LG	0308	Gräben für Rohrleitungen und Kabel
UG	031021	Rohre aus Polypropylen (PP)
LG	0310	Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme
UG	031240	Schächte und Straßenabläufe aus Beton
UG	031242	Einsteighilfen
UG	031250	Schachtabdeckungen, Einlaufgitter
LG	0312	Schächte und Abdeckungen
UG	033101	Beton und Stahlbeton
LG	0331	Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten
OG	03	SÜDTIROLERSTRASSE KANAL (AUSWECHSLUNG)
UG	040201	Einrichten der Baustelle
UG	040202	Zeitgebundene Kosten der Baustelle
UG	040204	Räumen der Baustelle
UG	040207	Sonderkosten
LG	0402	Baustellengemeinkosten



## Leistungsverzeichnis / EUR

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"

Ausschreibungs LV

UG	040615	Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen
UG	040616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.
UG	040625	Bodenabtrag, Seitenentnahmen
LG	0406	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten
UG	040801	Aushub für Gräben
UG	040803	Einbautensicherung und provisorische Kabelumlegungen
UG	040805	Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben
LG	0408	Gräben für Rohrleitungen und Kabel
UG	040905	PE-Wasserleitungsrohre liefern und verlegen
UG	040910	Rohrverbindungen und –trennungen bestehender Rohre
UG	040940	Schieber und Armaturen liefern und verlegen
UG	040945	Hydranten liefern und verlegen
UG	040950	Anbohrschellen liefern und verlegen
UG	040955	Hausanschlussschieber liefern und verlegen
UG	040970	Einbaugarnituren liefern und verlegen
UG	040971	Straßenkappen liefern und verlegen
UG	040980	Sonstige Leistungen Wasserversorgung
LG	0409	Rohrleitungen, Wasserversorgung und Druckleitungen
UG	041108	Kabelabdeckungen und Leitungswarnbänder
LG	0411	Kabelarbeiten
UG	042501	Unterbauplanum
LG	0425	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten
UG	042602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau
UG	042610	Bituminöse Tragschichten m2
UG	042630	Bituminöse Deckschichten m2
UG	042632	Modifizierte bituminöse Deckschichten m2
LG	0426	Bituminöse Trag- und Deckschichten
UG	042901	Unterlagsbeton Pflasterarbeiten
UG	042902	Randsteine ohne Anlauf ROA
LG	0429	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen
OG	04	SÜDTIROLERSTRASSE WASSERLEITUNG (AUSWECHSLUNG)
UG	050201	Einrichten der Baustelle
UG	050202	Zeitgebundene Kosten der Baustelle
UG	050204	Räumen der Baustelle
LG	0502	Baustellengemeinkosten
UG	050625	Bodenabtrag, Seitenentnahmen
LG	0506	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

## Leistungsverzeichnis / EUR

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"

Ausschreibungs LV

---

UG	050801	Aushub für Gräben
UG	050805	Verfüllen, Bodenverbesserung Gräben
LG	0508	Gräben für Rohrleitungen und Kabel
UG	051103	Kabelschutzrohre
UG	051108	Kabelabdeckungen und Leitungswarnbänder
UG	051118	Einbringen und Auslegen von Kabeln
LG	0511	Kabelarbeiten
OG	05	SÜDTIROLERSTRASSE EINBAUTENKÜNETTE
UG	060201	Einrichten der Baustelle
UG	060202	Zeitgebundene Kosten der Baustelle
UG	060204	Räumen der Baustelle
LG	0602	Baustellengemeinkosten
UG	060303	Maschendrahtzaun herstellen
LG	0603	Maschendrahtzaun herstellen
UG	060615	Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen
UG	060616	Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.
UG	060625	Bodenabtrag, Seitenentnahmen
UG	060631	Geotextilien
UG	060640	Oberbodenarbeiten, Erosionsschutz, Gewässerschutz
LG	0606	Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten
UG	061250	Schachtabdeckungen, Einlaufgitter
LG	0612	Schächte und Abdeckungen
UG	062501	Unterbauplanum
UG	062505	Ungebundene untere Tragschichten
UG	062510	Ungebundene obere Tragschichten
LG	0625	Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten
UG	062601	Vorarbeiten
UG	062602	Nähte, Fugen, spezieller Einbau
UG	062610	Bituminöse Tragschichten m2
UG	062630	Bituminöse Deckschichten m2
LG	0626	Bituminöse Trag- und Deckschichten
UG	062901	Unterlagsbeton Pflasterarbeiten
UG	062902	Randsteine ohne Anlauf ROA
UG	062908	Pflasterplatten
LG	0629	Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen
OG	06	SÜDTIROLERSTRASSE STRASSENBAU

## Leistungsverzeichnis / EUR

ME "Leeb Gasse und Südtirolerstraße"

Ausschreibungs LV

---

UG	079801	Regie Arbeiter
UG	079803	Regie Geräte nach h inkl. Bedienung
UG	079804	Regie Geräte nach h exkl. Bedienung
UG	079805	Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen
LG	0798	Regiearbeiten
OG	07	REGIEARBEITEN

---